

List referencyjny

CMC Poland Sp. z o.o (dawniej CMC Zawiercie S.A) z siedzibą w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 82, niniejszym zaświadcza, że w okresie od **czerwca 2012 do czerwca 2013** firma **AWBUD S.A.**, z siedzibą w Fugasówce k. Zawiercia, ul. Reja 4, w ramach generalnego wykonawstwa realizowała zadanie:

„Rozbudowa Hali Magazynu Wyrobów Gotowych P-52”

Zadanie obejmowało: **„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Hali Magazynu Wyrobów Gotowych P52 w osiach A-B słup 29-36 w CMC Zawiercie S.A w Zawierciu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących wszystkie roboty niezbędne do kompletnego wykonania Hali zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową”**

Kontrakt został zrealizowany w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres realizacji obejmował:

- wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie Projektów Wykonawczych
- roboty rozbiórkowe i demontażowe: istniejących ścian hali sąsiedniej w osiach A i B (obudowa ścian wraz z konstrukcją ryglową), nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni betonowych, posadzki żelbetowej,
- roboty zabezpieczeniowe – wykonanie ścianki Larsena w obrębie osi B – zabezpieczenie istniejących fundamentów,

- wykonanie konstrukcji żelbetowej i konstrukcji stalowej kształtowej wraz z torem jezdnym suwnic o udźwigu 12,5 tony (w ilości łącznej 550 ton),
- wykonanie obudowy dachu ścian wraz z bramami przemysłowymi,
- wykonanie posadzki przemysłowej – obciążenie 15t/m²,
- wykonanie dojazdów do hali – nawierzchnia asfaltowa,
- rozbiórka i wykonanie nawierzchni torowiska kolejowego,
- dostawa i montaż wciągnika remontowego o udźwigu 3,2 tony,
- wykonanie przekładek sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- wykonanie przekładki przyłącza wody DN100,
- wykonanie przekładek sieci gazowych – rurociągi gazu DN300 – P rob=1500mmSW,
- wykonanie przekładek sieci gazowych – rurociągi gazu DN250, P rob -1,1bar,
- wykonanie przekładki wężła cieplnego i sprężonego powietrza,
- wykonanie przekładki instalacji pary technologicznej DN 125 i sprężonego powietrza DN 200,
- wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej, połączeń wyrównawczych, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego hali, zasilania suwnicy – trolei, wewnętrznej – siły pomocniczej, doprowadzenia zasilania z Rozdzielnicz E5 dla Hali Składowania Wyrobów Gotowych o powierzchni ok. 5.000,00m² i rozpiętości 36m wraz z infrastrukturą techniczną w tym: układem drogowym; przyłączami: elektrycznym, wody pitnej, kanalizacji opadowej; przekładkami: elektrycznymi, wody pitnej, pary technologicznej, gazu ziemnego i sprężonego powietrza oraz instalacjami wewnętrznymi: elektrycznymi, kanalizacji deszczowej, p.poż.

CMC Poland sp. z o.o.

42-400 ZAWIERCIE, ul. Piłsudskiego 82
POLSKA

Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0009443829

REGON: 272819315, NIP: 649-00-01-173

Kapitał zakładowy: 118 233 740,00 zł


www.cmc.com



Zawiercie, dnia 20.08.2013r.

„Współpraca z AWBUD Sp. z o.o. pozwala nam polecić tą firmę jako solidnego partnera w realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań z zakresu obiektów przemysłowych.

W związku z powyższym rekomendujemy spółkę AWBUD Sp. z o.o. jako solidnego i gwarantującego wysoką jakość prac generalnego wykonawcę oraz co warto podkreślić, partnera zawsze służącego fachową radą i pomocą na rzecz powodzenia wymagających inwestycji.”

DYREKTOR ds. INWESTYCJI
I URZĄDZANI

Ryszard ŁAGIEWKA

CMC Poland sp. z o.o.
42-400 ZAWIERCIE, ul. Piłsudskiego 82
POLSKA

Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000443829
REGON: 272819315, NIP: 649-00-01-173
Kapitał zakładowy: 118 233 740,00 zł
www.cmc.com



COMMITMENT
YOU CAN COUNT ON